

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1065032-12	<b>Nº SICONV</b> 04521/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO DE VIAS DO MUNICIPIO DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 01-00 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO DE VIAS DO MUNICIPIO DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ÁGUAS DE SÃO PEDRO	<b>BDI 1</b> 20,61%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECAPEAMENTO DE VIAS DO MUNICIPIO DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO</b>									<b>251.686,64</b>
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>					-	<b>251.686,64</b>
<b>1.1.</b>			<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO DA OBRA</b>					-	<b>2.170,98</b>
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	6,00	300,00	BDI 1	361,83	2.170,98
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>241.543,56</b>
1.2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	6.460,16	1,95	BDI 1	2,35	15.181,38
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO.	M3	193,81	922,36	BDI 1	1.112,46	215.605,87
1.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA	M3XKM	9.690,37	0,92	BDI 1	1,11	10.756,31
<b>1.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					-	<b>7.972,10</b>
1.3.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	M2	4,68	693,00	BDI 1	835,83	3.911,68
1.3.2.	SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,	UN	13,00	258,97	BDI 1	312,34	4.060,42

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: A presente proposta trata-se do Recapeamento Asfáltico junto as Ruas Vereador Luiz A. de Mityr Neto, Rua Embaixador Oswaldo Aranha e Rua dos Cedros.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ÁGUAS DE SÃO PEDRO  
Local  
quarta-feira, 15 de julho de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: FABIO ANTONIO BARBOZA  
CREA/CAU: 5069731435  
ART/RRT: 28027180200556123